

## クビアカガードネット設置作業 参考歩掛

- ・地面から高さ1.8m未満程度への設置を想定した歩掛表（高所作業に関わる設備等は含まれておりません）です。
- ・クビアカガードネットは基本サイズの1.8×50mのものを使用するものとして、枝分かれが無く主幹が1本の樹に一重巻きで設置する方法で算出しております。
- ・傾斜が無く平らな場所で設置するものとして算出しております。

クビアカガードネットガードネット設置作業にかかる参考歩掛表

1本当り

項目	単位	樹体の中で最も太い地点の幹周の長さ (m)						
		1m未満	1～1.9m	2～2.9m	3～3.9m	4～4.9m	5～5.9m	6m以上
クビアカガードネット	m <sup>2</sup>	2	4	6	7.5	9.5	11	12
押さえ用金具	組	5	9.5	14.5	19.5	24.5	29.5	35
防草アグリシート	m <sup>2</sup>	0.5	1.5	2	3	4	5.5	6
1本当りのネット巻き作業費	人工	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.3

※ネット巻きの段数（高さ）を増やす場合、クビアカガードネットの使用数量が【段数×幹周の長さ分】増える事になります。

※ネット巻きの段数（高さ）が増えたり、複数の主幹にネットを巻く場合等は、作業の手間が増す為に作業費は増える事になります。

※上記はあくまでの参考の歩掛表です。設置現場の状況によって「部材の必要数量」と「作業費」は変動する場合がありますので、

現地の状況を確認してから御見積をして頂きますようお願い致します。

### 使用部材について

項目	規格	備考
クビアカガードネット	0.9×50m (45m <sup>2</sup> /1本)	<b>【目的】</b> クビアカツヤカミキリの侵入・産卵・脱出抑制用 <b>【概算数量の出し方】</b> 対象樹体の中で最も太い地点の幹周分の長さ
	1.8×50m (90m <sup>2</sup> /1本)	
	※出荷単位：1本	
押さえ用金具 (U字ピン+ワッシャー)	15cm	<b>【目的】</b> クビアカガードネットと防草シートの地面への固定用 <b>【概算数量の出し方】</b> 対象樹体の中で最も太い地点の幹周分の長さ ÷ 0.2 (20cm間隔でピンを使用するものとして)
	20cm	
	※出荷単位：200組	
防草アグリシート (ブラック)	1.5×100m (150m <sup>2</sup> /1本) (推奨規格)	<b>【目的】</b> 株元からの雑草発生を抑制するため <b>【概算数量の出し方】</b> 株元の直径分の長さ (根張り部分も含む)
	※出荷単位：1本	

### その他

浮かせヒモ用PPロープ、粘着テープ、ガンタッカー（針はステンレス製を推奨）、ホッチキス（針はステンレス製を推奨）、シュロ縄、アグリシートテープ（ネット内からの小枝・ひこばえ発生抑制用）等を設置状況に応じて使用